

# ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad s kultúrnym domom, Ješkova Ves

Objekt: Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy

Objednávateľ: Obec Ješkova Ves

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 5. 3

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------------	-------	----	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	54,560
2	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	426,226
3	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková ručné miešanie a nanášanie	m2	26,588
4	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ	m2	510,664
5	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámo s prikotvením	m2	26,588
6	625250236	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm biely EPS, skrutkovacie kotvy	m2	57,850
7	625250241	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - biely EPS, skrutkovacie kotvy	m2	377,619
8	625250252	EPS	m2	18,696
9	625250271	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	29,911
10	629451112	Vyrovňavacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	22,000

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	464,640
12	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	929,280
13	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	464,640
14	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	48,000
15	953946131	PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 150 (hliníkový)	m	87,500
16	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	82,380
17	9539961311	PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	32,500

### 99 Presun hmôt HSV

18	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,381
----	-----------	---	---	--------

## PSV Práce a dodávky PSV

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------

**764 Konštrukcie klampiarske**

19	764410770	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	22,000	21,941
20	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	22,000	1,027
21	764430240	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	25,120	18,965
22	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	25,120	1,018
23	764454231	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	33,232	6,751
24	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	33,232	0,902
25	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,617	1,900

**784 Dokončovacie práce - maľby**

26	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	97,500	0,710
27	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	97,500	1,010

**M Práce a dodávky M**

**21-M Elektromontáže**

28	210220099	D+M trubky pre skrytý zvod pri zatepľovacom systéme	m	31,027	12,296
----	-----------	---	---	--------	--------

**Celkom**